



ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA ŚCIAN



ŚCIANY PROJEKTOWANE:  
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,  
OKŁADZINY DWUSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT  
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm.  
WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI WEŁNĄ MINERALNĄ.  
GRUBOŚĆ ŚCIAN 10,0cm.

ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH:  
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,  
OKŁADZINY DWUSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT  
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm.  
WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI WEŁNĄ MINERALNĄ.  
ZABUDOWĘ DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ.

STAN PO PRZEBUDOWIE



ZABUDOWA WNEK I PIONÓW INSTALACYJNYCH:  
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,  
OKŁADZINY JEDNOSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT  
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm.

WYKOŃCZENIE PODŁOGI:  
PŁYTKI GRES  
KOLOR I FORMAT PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN:  
PŁYTKI GRES DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI ŚCIAN,  
KOLOR I FORMAT PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

WYKOŃCZENIE SUFITU:  
SUFIT OBIŹNIONY - KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,  
OKŁADZINA - PŁYTKI GIPSOWO-KARTONOWE GR. 12,5mm WODOODPORNE.  
MALOWANIE - FARBA EMULSYJNA.

DRZWI D90:  
OŚCIEŻNICA METALOWA,  
SKRZYDŁO PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,  
DRZWI Z KOMPLETEM OKUĆ DOSTOSOWANE DO SYSTEMU SKD  
[wypożyczone w zwrotę rewersyjną i samozamykacz].

DRZWI D70:  
OŚCIEŻNICA METALOWA,  
SKRZYDŁO PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,  
DRZWI Z KOMPLETEM OKUĆ.

WYPOSAŻENIE:  
UMYWALKI WPU SZCZANE W BLAT Z BATERIAMI CZERPALNYMI  
BLAT ORAZ CZOŁO BLATU Z KONGLOMERATU GR. 20mm  
MUSZLE KŁOZETOWE ZE SPŁUCZKAMI ZABUDOWANYMI  
LUSTRO WKLEJANE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ WNEKI I WYSOKOŚĆ 1,20m  
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY  
POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNIE  
ZASOBNIK DO RĘCZNIKÓW  
SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA  
POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY  
SZCZOTKI DO MYCIA MUSZLI  
KRATKA ŚCIEKOWA.  
ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI JERZY JABŁOŃSKI GRĘBOCIN 87-122, UL. WIOSENNĄ 6, e-mail: j.ablon@wp.pl, tel.: 667 625 316		
INWESTOR	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEMIŃSKA 30/32, TORUŃ 87-100		
TEMAT PROJEKTU:	REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TORUNIU PRZY UL. SZOSA CHEMIŃSKA 30/32		
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEBUDOWA ŁAZIENKI - PIĘTRO VII BUDYNEK "A"		
PROJEKTANT BRANŻY BUDOWLANEJ:	INŻ. JERZY JABŁOŃSKI UPR. NR 112/1930L, CZŁONEK KPOiIB NR KUPBO/3628		DATA: 07.2017
			SKALA: 1:50
			NR RYS: BO-06