


BUDYNEK "A" - PIĘTRO VI


ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA ŚCIAN



ŚCIANY PROJEKTOWANE:
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,
OKŁADZINY DWUSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm,
WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI WEŁNĄ MINERALNĄ,
GRUBOŚĆ ŚCIAN 10,0cm.

ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH:
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,
OKŁADZINY DWUSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm,
WYPEŁNIENIE KONSTRUKCJI WEŁNĄ MINERALNĄ,
ZABUDOWĘ DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ.

STAN PO PRZEBUDOWIE



ZABUDOWA WNEKI I PIONÓW INSTALACYJNYCH:
KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,
OKŁADZINY JEDNOSTRONNE Z POJEDYNCZYCH PŁYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH WODOODPORNYCH GR. 12,5mm.

WYKOŃCZENIE PODŁOGI:
PŁYTKI GRES
KOLOR I FORMAT PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

WYKOŃCZENIE ŚCIAN:
PŁYTKI GRES DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI ŚCIAN,
KOLOR I FORMAT PŁYTEK DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

WYKOŃCZENIE SUFITU:
SUFIT OBNIŻONY - KONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STAŁOWYCH,
OKŁADZINA - PŁYTKI GIPSOWO-KARTONOWE GR. 12,5mm WODOODPORNE,
MALOWANIE - FARBA EMULSYJNA.

DRZWI D90:
OŚCIEŻNICA METALOWA
SKRZYDŁO PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
DRZWI Z KOMPLETEM OKUĆ DOSTOSOWANE DO SYSTEMU SKD
[wyposażone w zwrót rewersyjną i samozamykacz].

DRZWI D70:
OŚCIEŻNICA METALOWA,
SKRZYDŁO PEŁNE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM,
DRZWI Z KOMPLETEM OKUĆ.

WYPOSAŻENIE:

UMYWALNI WPU SZCZANE W BLAT Z BATERIAMI CZERPALNYMI
BLAT ORAZ CZOŁO BLATU Z KONGLOMERATU GR. 20mm
MUSZLE KŁOZETOWE ZE SPŁUCZKAMI ZABUDOWANYMI
LUSTRO WKLEJANE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ WNEKI I WYSOKOŚĆ 1,20m
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY
POJEMNIK NA MYDŁO W PŁYNYE
ZASOBNIK DO RĘCZNIKÓW
SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA
POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY
SZCZOTKI DO MYCIA MUSZLI
KRATKA ŚCIEKOWA
ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WEŻA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI JERZY JABŁOŃSKI GRĘBOCIN 87-122, UL. WIOSENNĄ 6, e-mail: j.jablon@wp.pl, tel.: 667 625 316
INWESTOR	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU UL. SZOSA CHEMIŃSKA 30/32, TORUŃ 87-100
TEMAT PROJEKTU:	REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TORUNIU PRZY UL. SZOSA CHEMIŃSKA 30/32
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEBUDOWA ŁAZIENKI - PIĘTRO VI BUDYNEK "A"
PROJEKTANT BRANŻY BUDOWLANEJ:	INŻ. JERZY JABŁOŃSKI UPR. NR 112/1930/L, CZŁONEK KPOiIB NR KUPBO/3628
	DATA: 07.2017
	SKALA: 1:50
	NR RYS. BO-05