

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY W TORUNIU

Adres : SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32, TORUŃ 87-100

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI
BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Adres : TORUŃ, UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32

Opracował : JERZY JABŁOŃSKI, ŁUKASZ RANISZEWSKI, MARIAN ŚWIECHOWICZ

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

Budowa : REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY W TORUNIU

Adres : SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32, TORUŃ 87-100

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ Symbol : 00
1.1	45442100-8	ROBOTY BUDOWLANE Symbol : 000
1.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE Symbol : 000
2		BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA GŁÓWNEGO I POKOI BIUROWYCH Symbol : 00
2.3		ROBOTY BUDOWLANE - POKOJE Symbol : 000
2.4		ROBOTY BUDOWLANE - KORYTARZ GŁÓWNY Symbol : 000
2.5		ROBOTY ELEKTRYCZNE - POKOJE I KORYTARZ Symbol : 000

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

Budowa : REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY W TORUNIU

Adres : SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32, TORUŃ 87-100

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ		
1.1	ROBOTY BUDOWLANE		
1	ICRRB - KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych wraz z cokolikami	15,40	m2
2	KNR 728-0302-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Posadzka lastrykowa - oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, rozbiórka cokołów, szlifowanie, impregnacja	15,40	m2
3	ICRRB - KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej oraz olejnej [przyjęto 50% powierzchni].	20,35	m2
4	ICRRB - KNR 1323-0501-01-00 MGIEŃ Uzupełnienie bruzd, ubytków, wyrównanie nierówności ścian i sufitów [przyjęto 10% powierzchni]	4,07	m2
5	ICRB - KNR 202-1505-07-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków ścian i sufitów dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: akrylową w tym zabezpieczenie czujek, wymalowanie numeru piętra	40,70	m2
6	KNR 012-1119-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek ceramicznych	11,00	m
7	KNR 202-2003-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zabudowa wnęki - montaż zabudowy meblowej alternatywnie rolety zwijanej	2,92	m2
8	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km wraz z kosztami utylizacji.	0,46	m3
9	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 14,00000 (0,46 m3 * 14,00000 = 6,44 m3)	6,44	m3
1.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE		
10	ICRRE - KNR 403-1122-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.	2,00	szt
11	ICRRE - KNR 403-1124-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe	1,00	szt
12	ICRRE - KNR 403-1133-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż przykręcanych opraw żarowych: porcelanowych lub plafonier	3,00	szt
13	CSRB3 - KNNR 005-0503-03-05 MRRiB Montaż na stropie, opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych: ONR 418,z rastrem kął.aluminiowym wysokopolerow.	1,00	kpl
14	CSRB3 - KNNR 005-0301-01-00 MRRiB Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu	5,00	szt
15	CSRB3 - KNNR 005-0301-10-00 MRRiB Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu	5,00	szt
16	CSRB3 - KNNR 005-0302-01-03 MRRiB Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy 60 mm, pojedynczych: pogłębionych	2,00	szt
17	CSRB3 - KNNR 005-0304-02-00 MRRiB Montaż bezśrubowy do gotowego podłoża odgałęźników w obudowie z tworzywa, o ilości wlotów: 4	2,00	szt
18	CSRB3 - KNNR 005-0111-02-01 MRRiB Montaż kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy do 60 mm	5,00	m

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

1. BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	CSRB3 - KNNR 005-0306-02-10 MRRiB Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-biegunowy	1,00	szt
20	CSRB3 - KNNR 005-0308-05-00 MRRiB Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelnych przykręcanych: 2P+Z+N, 16A/ 250V	1,00	szt
21	CSRB3 - KNNR 005-0205-01-05 MRRiB Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach	20,00	m
22	CSRB3 - KNNR 005-1203-08-00 MRRiB Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm²	20,00	szt
23	CSRB3 - KNNR 005-1207-02-00 MRRiB Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych: na styku elementów betonowych	20,00	m
24	CSRB3 - KNNR 005-1208-03-00 MRRiB Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 50 do 100 mm	20,00	m
25	CSRB3 - KNNR 005-0205-01-05 MRRiB Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach,(instalacja SAP)	10,00	m
26	CSRB3 - KNNR 005-1209-02-10 MRRiB Przebijanie w podłożu gazobetonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 40 mm - ponad 15 do 30 cm	2,00	otwór
27	CSRB3 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	2,00	pomiar
28	CSRB3 - KNNR 005-1303-01-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	1,00	pomiar
29	CSRB3 - KNNR 005-1303-02-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - każdy następny pomiar	3,00	pomiar
30	CSRB3 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar	3,00	szt
31	CSRB3 - KNNR 005-0503-03-05 MRRiB Demontaż i ponowny montaż na ścianie monitora informacyjnego	1,00	kpl
2 BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA GŁÓWNEGO I POKOI BIUROWYCH			
2.3 ROBOTY BUDOWLANE - POKOJE			
32	ICRRB - KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych wraz z cokolikami	78,20	m ²
33	ICRD - KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie i oczyszczenie podkładu	78,20	m ²
34	CSRB1 - KNNR 002-1207-01-00 MRRiB Samopoziomujący podkład podłogowy	78,20	m ²
35	CSRB1 - KNNR 002-1206-02-16 MRRiB Posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej wraz z cokolikami w listwach systemowych	78,20	m ²
36	ICRRB - KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ściany i sufity - zeszkobanie i zmycie starej farby emulsyjnej [przyjęto 50% powierzchni] wraz z rozbórką elementów drewnianych	161,95	m ²
37	ICRRB - KNR 1323-0501-01-00 MGIEEn Uzupełnienie bruzd, ubytków, wyrównanie nierówności ścian i sufitów [przyjęto 10% powierzchni]	32,39	m ²
38	CSRB1 - KNNR 002-1702-03-03 MRRiB Wymiana zabudowy szachtu instalacyjnych na system gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym z montażem na dole i górze zabudowy otworu rewizyjnego zamykanego.	1,62	m ²
39	ICRB - KNR 202-1505-07-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków ścian i sufitów dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: akrylową w tym montaż zdemontowanych elementów drewnianych ścian oraz zabezpieczenie czujek	323,90	m ²

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

2. BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA GŁÓWNEGO I POKOI BIUROWYCH

2.3. ROBOTY BUDOWLANE - POKOJE

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
40	ICRRB - KNR 1323-1001-02-00 MGIEEn Zeskrobanie farby olejnej oraz oczyszczenie parapetów.	13,68	m2
41	ICRD - KNR 221-0609-03-00 MBGPiK Okładziny parapetów z płytek ceramicznych	13,68	m2
42	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km wraz z kosztami utylizacji.	3,52	m3
43	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 14,00000 (3,52 m3 * 14,00000 = 49,28 m3)	49,28	m3
2.4	ROBOTY BUDOWLANE - KORYTARZ GŁÓWNY		
44	ICRRB - KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebrawie posadzek z wykładzin rulonowych wraz z cokolikami	27,50	m2
45	ICRD - KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Frezowanie i oczyszczenie podkładu	27,50	m2
46	CSRB1 - KNNR 002-1207-01-00 MRRiB Samopoziomujący podkład podłogowy	27,50	m2
47	CSRB1 - KNNR 002-1203-02-02 MRRiB Posadzki z płytek ceramicznych układane na zaprawie klejowej	27,50	m2
48	KNR 012-1119-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996] Cokoliki z płytek ceramicznych	40,00	m
49	ICRRB - KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ściany i sufity - zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej [przyjęto 50% powierzchni]	67,75	m2
50	ICRRB - KNR 1323-0501-01-00 MGIEEn Uzupełnienie bruzd, ubytków, wyrównanie nierówności ścian i tynków [przyjęto 10% powierzchni]	13,55	m2
51	ICRB - KNR 202-1505-07-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków ścian i sufitów dwukrotnie, z gruntowaniem, farbą emulsyjną: akrylową w tym zabezpieczenie czujek	135,50	m2
52	KNNR 002-1103-01-03 MRRiB Wymiana drzwi (5szt) z dostosowaniem wymiarów otworów - skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne D80, fabrycznie wykończone z ościeżnicą drewnianą	9,45	m2
53	KNNR 002-1103-01-03 MRRiB Wymiana drzwi (1szt) z dostosowaniem wymiaru otworu - skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne D80, fabrycznie wykończonych z ościeżnicą drewnianą wyposażone w zworę rewersyjną i samozamykacz	1,89	m2
54	KNR 202-1211-03-00 Rozbiórka kraty stalowej oraz montaż klamki z zamkiem w drzwiach balkonowych	1,00	kpl
55	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km wraz z kosztami utylizacji.	1,24	m3
56	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 14,00000 (1,24 m3 * 14,00000 = 17,36 m3)	17,36	m3
2.5	ROBOTY ELEKTRYCZNE - POKOJE I KORYTARZ		
57	ICRRE - KNR 403-1122-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.	30,00	szt

REMONT KORYTARZA PRZED WINDĄ, KORYTARZA GŁÓWNEGO ORAZ WYBRANYCH POKOI BIUROWYCH - BUDYNEK "A" PIĘTRO VII

2. BUDYNEK "A" - PIĘTRO VII - REMONT KORYTARZA GŁÓWNEGO I POKOI BIUROWYCH

2.5. ROBOTY ELEKTRYCZNE - POKOJE I KORYTARZ

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
58	ICRRE - KNR 403-1124-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe	10,00	szt
59	KNR 403-1134-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym wraz z demontażem rur jarzeniowych	18,00	szt
60	CSRB3 - KNNR 005-0502-03-01 MRRiB Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych: 2x36 W z rastrem aluminiowym	12,00	kpl
61	CSRB3 - KNNR 005-0502-02-02 MRRiB Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych: 2x24 W z rastrem aluminiowym	4,00	kpl
62	CSRB3 - KNNR 005-0301-01-00 MRRiB Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu: gazobetonowym	10,00	szt
63	CSRB3 - KNNR 005-0301-10-00 MRRiB Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu: gazobetonowym	30,00	szt
64	CSRB3 - KNNR 005-0302-01-03 MRRiB Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy 60 mm, pojedynczych: pogłębionych	30,00	szt
65	CSRB3 - KNNR 005-0111-04-02 MRRiB Montaż kanałów instalacyjnych z PVC	20,00	m
66	CSRB3 - KNNR 005-0111-02-01 MRRiB Montaż kanałów instalacyjnych z PVC	25,00	m
67	CSRB3 - KNNR 005-0304-02-00 MRRiB Montaż bezśrubowy do gotowego podłoża odgałęźników w obudowie z tworzywa, o ilości wlotów: 4	2,00	szt
68	CSRB3 - KNNR 005-0306-03-00 MRRiB Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy	6,00	szt
69	KNNR 005-0202-04-06 MRRiB Przewody UTP 4x2x0,5mm dla SKD	9,00	m
70	CSRB3 - KNNR 005-1207-01-00 MRRiB Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	20,00	m
71	CSRB3 - KNNR 005-1208-02-00 MRRiB Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 25 do 50 mm	20,00	m
72	CSRB3 - KNNR 005-0308-03-10 MRRiB Montaż na gotowym podłożu gniazd wtynkowych podtynkowych: podwójnych - 2x2P+Z, 10/16A,250V	20,00	szt
73	CSRB3 - KNNR 005-1201-01-00 MRRiB Osadzenie na ścianie lub stropie: kołków plastikowych rozporowych	20,00	szt
74	CSRB3 - KNNR 005-1203-08-00 MRRiB Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm²	30,00	szt
75	CSRB3 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	3,00	pomiar
76	CSRB3 - KNNR 005-1303-01-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	1,00	pomiar
77	CSRB3 - KNNR 005-1303-02-00 MRRiB Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - każdy następny pomiar	3,00	pomiar
78	CSRB3 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar	3,00	szt